

Algemene Ledenvergadering en Ledenbijeenkomst

20 november 2025

16.00 uur - 18.00 uur

KOBELCO in Lelystad

Agenda Ledenvergadering

1. Opening en mededelingen
2. Notulen ledenvergadering d.d. 09-04-2025
3. Financieel beleid, Begroting 2026 en contributievoorstel
4. Verenigingszaken
5. Dossiers (terugkoppeling uit commissies)
6. PR en communicatie
7. Rondvraag en sluiting

Notulen vorige ledenvergadering

- Vaststelling door de ledenvergadering.

Verenigingszaken

- Bestuurssamenstelling:
 - aftredend en herkiesbaar: de heer Bork en de heer Lagemaat
 - vacature bestuurslid
- Afvaardiging VERAS besturen, CCvD's en andere overlegorganen: geen vacatures
- PR Commissie zoekt versterking!

Begroting 2026 en contributievoorstel (1)

Hoofdpunten beleidslijn financiën zoals vorig jaar is vastgesteld:

- Contributie-inkomsten onvoldoende om ambitieniveau te dekken, door steeds grotere inzet op de dossiers zoals circulariteit.
- Eigen vermogen op orde. We willen naar een sluitende begroting.
- Marketingactie ledenwerving: doel is hogere contributie-inkomsten. Bovendien daardoor ook meer draagvlak en betrokkenheid!
- Marketingcampagne start binnenkort en moet in 2026 geoogst worden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan er is genoeg eigen vermogen om dit op te vangen.
- Door Demolition Day, Bouwbeurs en EIB-enquête is er per jaar een verschillend uitgavenpatroon. Begrotingstechnisch nivelleren we dit door jaarlijks een gelijke voorziening op te nemen.

Begroting 2026 en contributievoorstel (2)

- Hoofdpijnen:
 - uitgangspunt beleidslijn financiën vastgesteld november 2025;
 - indexatie contributie / donateurbijdrage en uitgaven met 3%;
 - 15% groei contributie-inkomsten door inzet ledenwerving;
 - reservering projecten en evenementen cf. beleidslijn;
 - Sluitende begroting (1.377,00 positief).
- Vragen over de voorgestelde begroting?
- **Vaststelling van de begroting 2026, contributievoorstel.**

Commissie Milieu & Duurzaamheid

Toelichting op de belangrijkste dossiers (zie notitie bij vergaderstukken):

- Milieuverklaringen NMD
- Project Aanpak Circulair Slopen en Hergebruik (www.allesovercirculairslopen.nl)
- Circulair Materialenplan (CMP)
- Activiteitenprogramma Circulair Slopen
- Ondertekening Bouwmaterialenakkoord op 5 november
- Transitieteam Circulaire Bouweconomie
- Deelname in gremia door vertegenwoordigers VERAS
- Afgifteplicht AEEA / regeling sloopaannemers (*later toegelicht door Esther Musch*)

Brancheinitiatieven CO₂ en SCL

- **VERAS Brancheinitiatief CO₂ Prestatieladder**
- **VERAS Brancheinitiatief SCL (Veiligheidsladder)**
- Twee keer per jaar bijeenkomsten voor gecertificeerde leden en belangstellenden.
- Steeds meer nieuwe deelnemers sluiten aan. Nieuwe deelnemers altijd welkom!
- Onderdelen: gezamenlijk initiatieven ondernemen, delen van informatie en kennis, externe spreker, bezoek bedrijfslocatie van leden,

Commissie Arbo en Slooptechnieken

Toelichting op de belangrijkste dossiers:

- opstellen infobladen: “VERAS Infoblad Alleenwerk” het “VERAS Infoblad Nagespannen beton”
- inbreng Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB);
- terugkoppeling uit brancheinitiatief SCL;
- overige Arbodossiers, zoals Arbocatalogus, gevaarlijke stoffen, et cetera;

Presentatie van de heer Kollenveld (ministerie IenW) aansluitend aan de ledenvergadering over voortgang programma SEB en de emissiereductieplicht in het Bbl

9 december 16.00 – 17.00 uur: online informatiebijeenkomst waarin de dossiers van de Commissie Arbo en Slooptechnieken uitgebreider worden besproken en nieuwe infobladen worden gepresenteerd.

Commissie Asbestverwijdering

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen:

- Commissie Asbestverwijdering
- Certificatieschema Asbest: inbreng Werkkamers en CCvD Asbest
- **Stand van zaken implementatie gewijzigde Europese Asbestrichtlijn, waaronder invoering vergunningplicht voor asbestverwijderingsbedrijven**

Implementatie Europese Asbestrichtlijn (1)

Dinsdag 25 november 16.00 – 17.00 uur online informatiebijeenkomst waarin leden uitgebreid over de asbestdossiers worden geïnformeerd.

Hoofdpijnen stand van zaken implementatie gewijzigde Europese Asbestrichtlijn:

- wijziging Arbowet introductie vergunningplicht asbest ingediend Tweede Kamer
- concept wijziging Arbobesluit en Arboregeling: eerste informele reactie VERAS
- internetconsultatie naar verwachting binnenkort
- inwerkingtreding voorzien 1 januari 2027

Hierna paar hoofdpunten. Kom naar de VERAS online informatiebijeenkomst!

Implementatie Europese Asbestrichtlijn (2)

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

- Vergunningplicht bedrijven die asbest verwijdering. Certificaat als bewijs van naleving, als voorwaarde voor vergunning. Categorie “Beperkt”: “ander bewijs”.
- Werknemers die (kunnen) worden blootgesteld: opleiding erkend instructeur. Persoonscertificatie vervalt. Registratiestelsel via erkende opleiders.
- Uitzonderingen asbestinventarisatieplicht vervallen. Naast inventarisatie is er ook de optie van “identificatie” (bijvoorbeeld bronnenboek).
- Uitgebreide meldingsvereisten: werknemers die werk uitvoeren, diploma's en datum medische keuring.
- Luchtmeting tijdens werkzaamheden met elektronenmicroscop (branche werkt meetprotocol uit). Geen luchtmeting bij concentratie <10.000 vezels.

Overige

- Werkgroep Cao Bouw & Infra
- VERAS participeert in het MDIEU project Bouw & Infra
- Vragen over andere dossiers?

PR en communicatie (1)

- **Online informatiebijeenkomsten:**

25 november 16.00 - 17.00: Asbestdossiers

9 december 16.00 - 17.00: Dossiers Commissie Arbo en Slooptechnieken

- **VERAS Award voor circulariteit en innovatie** (voorlopige naam)

Doel: Studenten van MBO, HBO en Universiteiten meer betrekken bij onze branche!

Gericht op circulaire en innovatieve oplossingen voor de sloopbranche.

Meer informatie volgt binnenkort.

- **Demolition Day 2026:** **Zaterdag 19 september 2026** de 5^e editie

Lustrumeditie met een extra feestelijk tintje

We hopen dat weer veel lidbedrijven meedoen!

Binnenkort volgt meer informatie en kunt u aanmelden!

PR en communicatie (2)

VERAS externe nieuwsbrief

- De eerste externe nieuwsbrief verschijnt in **januari 2026** (verschijnt 6 x per jaar)
- Doel: het netwerk en de bekendheid van VERAS vergroten
- Oproep aan leden en donateurs om bijzondere gebeurtenissen, 'Wist u dat?'-jes, innovaties e.d. te melden!
- Iedereen kan zich binnenkort aanmelden via www.sloopaannemers.nl.

Ledenwervingscampagne

'Bouw ook mee aan de toekomst van slopen'



Kennis delen
en versterken



Circulariteit en
innovatie stimuleren



Verbindende
factor in de sector



Belangen van
leden behartigen

- Campagnepagina: Word lid van VERAS! <https://wordlidvanveras.nl/>
- Promotiefilmpjes opnemen bij verschillende lidbedrijven (doorlopend)
- 1 januari 2026 start de campagne!

LinkedIn, VERAS website, campagnepagina, gerichte mail- en belacties en meer.

- Doel: eind 2026 meer dan 100 VERAS leden
- Helpt u mee?

Contact met collega-bedrijven die nog geen lid zijn, delen/likens van LinkedIn posts, aandragen van potentiële nieuwe leden bij het secretariaat, promotievideo laten maken op uw projectlocatie, enz. enz.

Ledenwervingscampagne

'Bouw ook mee aan de toekomst van slopen'



Kennis delen
en versterken



Circulariteit en
innovatie stimuleren



Verbindende
factor in de sector



Belangen van
leden behartigen

Bouw ook mee
aan de **toekomst**
van **slopen**

Word nu lid!

www.wordlidvanveras.nl



Rondvraag en sluiting

- Vragen uit de leden:
 - **Zorgen over rol adviesbureaus**, die tussen de opdrachtgevers en de aannemer zit. Rol is niet altijd duidelijk. Er zijn adviesbureaus die hier goed mee omgaan, maar er zijn er ook die dit niet kunnen handelen. Wordt dit gedeeld, en zo ja, welke acties zou VERAS moeten nemen?
 - **Afzetmogelijkheden ongebroken (meng)puin?** Wordt dit gedeeld? Wat zijn de ontwikkelingen en wat kan VERAS betekenen?
- Vragen?
- Toelichting op vervolgprogramma

Presentatie

Robin Kollenveld
ministerie van IenW



SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN?

Dat doen we samen!



Robin Kollenveld
Sr Beleidsmedewerker SEB
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



WE ZIJN AAN DE SLAG


"De machines zijn stil, laden snel en doen ongestoord hun werk"

Nieuwsbericht | 29-08-2024 | 13:00



Beeld: ©Mekante Diek

Gemeente Arnhem écht in gesprek met aannemers over koers SEB



ElaadNL
7.182 volgers
3 d •

Korte video. Testen 'Build Zero Testevenement' in volle gang! En daarbij hoort ook het wisselen van voertuigen. Bij zwaar bouw materieel komt daar heel wat vakmanschap bij kijken.



Beeld: ©H. van Dieren Heiwerken
Elektrische heistelling bij bouw Mogema-fabriek in Dronten

Primeur: onderstation ProRail levert stroom voor bouwmachines BAM

Gepubliceerd op 03-07-2024 om 11:16






MET 160 CONVENANTPARTNERS



DIE DE EISEN DOORVOEREN

- In nieuwe contracten
- Waar mogelijk in bestaande (raam)contracten
- Zowel basis als koploper, met helder pad vanuit de routekaart en het convenant
- Waarbij richting 2028 lichter materieel ook in het basisniveau emissieloos moet



Tabel 9. Basisniveau mobiele werktuigen⁹

	Periode 1 1 jan. 2023 - 31 dec. 2024	Periode 2 1 jan. 2025 - 31 dec. 2027	Periode 3 1 jan. 2028 - 31 dec. 2029	Periode 4 1 jan. 2030 en verder
Licht ('minimaterieel' <19 kW)	Geen eis	Geen eis	100% ZE	100% ZE
Licht (19-37 kW)	Stage IIIa	Stage IIIa	100% ZE	100% ZE
Licht (37-56 kW)	Stage IIIb	Stage IIIb	100% ZE	100% ZE
Middelzwaar (56-130 kW)	Stage IIIb	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter* (2030) 100% ZE (2035)
Zwaar (130-560 kW)	Stage IIIb	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter* (2030) 100% ZE (2035)
Specialistisch (levensduur >15 jaar) Zeer zwaar (>560 kW)	Geen eis	Geen eis	Katalysator en roetfilter*	Katalysator en roetfilter* 100% ZE (2035-2040)
Stationair (generatoren, pompen, torenkranen)	Gelijk aan eisen niet-stationair	Gelijk aan eisen niet-stationair	100% ZE <560kW >560 kW gelijk aan eisen niet-stationair	100% ZE <560kW >560 kW gelijk aan eisen niet-stationair

* Met 'katalysator' wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met 'roetfilter' wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.

Tabel 10. Ambitieuze niveau mobiele werktuigen

	Periode 1 1 jan. 2023 - 31 dec. 2024	Periode 2 1 jan. 2025 - 31 dec. 2027	Periode 3 1 jan. 2028 - 31 dec. 2029	Periode 4 1 jan. 2030 - en verder
Aandeel koploperprojecten*	5 - 25%	25 - 50%	50 - 80%	75 - 95%
Ingroei emissieloos materieel				
(Percentage ZE verricht arbeid in een project, draaiuren x vermogen)	10 - 30%	30 - 70%	70 - 90%	90 - 100%

* Percentage van het projectenportfolio van een opdrachtgever



VEEL ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN

Het Rijk stelt ruim 1 miljard euro beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw. Dit geld wordt gebruikt voor subsidies, ondersteuning van ondernemers en ontwikkeling van kennis.

30 okt 2023

- De SSEB om de markt te ondersteunen bij aanschaf, ombouw en innovatie voor emissieloos
- De SPUK om medeoverheden te ondersteunen voor de inzet van emissieloos
- De middelen voor de aanbestedende Rijksdiensten om invulling te geven aan het koploperschap
- De middelen voor laadinfrastructuur
- Het ondersteuningsprogramma om medeoverheden te helpen met SEB
- Het Kennis-, Opschaling-, en Praktijkprogramma met o.a. procesmaatregelen, livinglabs en een meetprogramma
- Ander Rijksbeleid gericht op hernieuwbare energie, aanschaf en laadinfrastructuur



Laadinfrastructuur als randvoorwaarde

- Randvoorwaarde voor gebruik emissieloos materieel
- Veel mogelijkheden tot opladen materieel, wel verschil in kosten
- Laad/bunkerinfra moet tijdig worden geregeld i.v.m. lange doorlooptijden (netcongestie)
- Let ook op beschikbaarheid van duurzame energiedrager
- Veel werk verzet in NAL-werkgroep laden op de bouwplaats





Géén slingers: onze netcongestie bestaat nu vijf jaar

VOLDOENDE UITDAGINGEN

Binnenlands Bestuur
Weinig gemeentelijk animo voor schoon bouwen
Het programma dat voorkomt dat stikstof een showstopper wordt in de gebiedsontwikkeling is slechts door één op de acht gemeenten getekend.



CUMELA



Investerings in emissieloos bouwmaterieel stagneren



De Groene Koers in gesprek met staatssecretaris Jansen over schoon en emissieloos bouwen

NOS Nieuws • Vrijdag, 09:59

'Derde deel geplande nieuwbouw in gevaar door stikstof'



WE GAAN DOOR

Werven van nieuwe
partners, **ook**
internationaal

English

Read more about the Dutch Program of Zero Emission Construction Equipment.



SEB een van de koplopers op het tweede Off-Road Decarbonization Symposium in Oslo

05-11-2024 | 16:34

Op 18 en 19 september nam SEB, samen met Rijkswaterstaat en ENI, deel aan het 2nd Off-Road Mobile Machinery Decarbonization ...



bauma



Hoe staat het nu met de doelen voor 2030?

- CO2: 0,4 Mton reductie t.o.v. 2019
- Gezondheid: 75% minder gezondheidsschade (fijnstof)
- Stikstof: ambitie van 60% reductie t.o.v. 2018



Emissiereductieplicht Bbl

- Wettelijk vereiste: Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden worden adequate maatregelen getroffen om de emissie van stikstofverbindingen naar de lucht te beperken.
- Van toepassing op vergunnings- en meldingsplichtige bouwwerkzaamheden en meldingsplichtige sloopwerkzaamheden (afval meer dan 10 kubieke meter).
- Maar: artikel werkt slecht en wordt door onduidelijkheid weinig toegepast.
- Ook onduidelijk voor de aannemer.
- Bijdrage in potentie belangrijk om stikstofambitie te behalen.
- Kortom: artikel verduidelijken kan helpen.



Tabel 8. Verplicht minimumniveau mobiele werktuigen⁸

	Periode 1 1 jan. 2023 - 31 dec. 2024	Periode 2 1 jan. 2025 - 31 dec. 2027	Periode 3 1 jan. 2028 - 31 dec. 2029	Periode 4 1 jan. 2030 en verder
Licht ('minimaterieel' <19 kW)	Geen eis	Geen eis	100% ZE**	100% ZE**
Licht (19-37 kW)	Stage IIIa	Stage IIIa	Stage IIIa	100% ZE**
Licht (37-56 kW)	Stage IIIa	Stage IIIb	Stage IIIb	100% ZE**
Middelzwaar (56-130 kW)	Stage IIIa	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter* (2030) 100% ZE (2035)
Zwaar (130-560 kW)	Stage IIIa	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter*	Stage IV met roetfilter* (2030) 100% ZE (2035)
Specialistisch (levensduur >15 jaar) Zeer zwaar (>560 kW)	Geen eis	Geen eis	Katalysator en roetfilter*	Katalysator en roetfilter* 100% ZE (2035-2040)
Stationair (generatoren, pompen, torenkranen)	Gelijk aan eisen niet-stationair	Gelijk aan eisen niet-stationair	100% ZE** <560 kW >560 kW gelijk aan eisen niet-stationair	100% ZE** <560 kW >560 kW gelijk aan eisen niet-stationair



Voordelen van het minimumniveau SEB

- Eenduidige eisen voor invulling van de emissiereductieplicht. Zowel voor de aannemer als het bevoegd gezag.
- Wellicht geen rapportageplicht meer nodig voor te nemen maatregelen.
- Geleidelijk tempo van verduurzaming. Volgt pas na het basisniveau en kan daarop meeliften.
- Helpt om stikstofambitie voor de sector te behalen en draagt daarbij aan NL van het stikstofslot krijgen.
- Goed voor gezondheid van werknemers.



Input is belangrijk!

- Belangrijk om de sector mee te nemen hierin.
- Horen ook graag wat jullie vinden.
- Vervolgstappen.



Presentatie

Esther Musch
Stichting OPEN

Circulair slopen en
renoveren is circulair
afvoeren van nieuwe
grondstoffen



Lekstromen

- Goed afvoeren is tevens de juiste manier van verwerken
- Veel AEEA belandt in het raffineer



Wat is e-waste?

Of: elektrisch afval?

- Alles wat werkt op stroom
- Dus alles met
 - een stekker
 - (plek voor) een batterij of accu
 - geïntegreerde accu
- (Vanaf 2024 Stibat ook OPEN!)
- Steeds meer producten zijn elektrisch, een grote en diverse productstroom

Dus ook: CV-ketels, boilers, luchtbehandelingskasten, ventilatoren, armaturen, automaten, verstelbare bedden, losse kabels met connectoren, ...



Meer e-waste dan je denkt!



Meer e-waste dan je denkt!

alles wat herkenbaar elektrisch afval is, ook al is het niet meer compleet of beschadigd

Meer e-waste dan je denkt!

alles wat herkenbaar elektrisch afval is, ook al is het niet meer compleet of beschadigd

Achtergrond

- Ook al was 2024 een record jaar met afgerond 65.000 ton
- Toch ontbreekt nog steeds 65.000 ton
- Afgifteplicht en handhaving blijft een noodzaak

2021

Pilot met twee verwerkers en vier ondernemers voor cat. 4/5

356 ton

2022

Uitrol onder CENELEC II verwerkers en MRF leden voor cat. 4/5

Telefonische acquisitie en verkenning in het veld

Voorlichting d.m.v. nieuwsbrieven, persberichten, LinkedIn, advertenties, artikelen, leaflets en presentaties

Uitvoering div. pilots

11.298 ton

2023

Verbreding van de regeling:

- CENELEC I verwerkers deelname als ontvanger
- Verbreding toetredingsgrondslagen voor niet-MRF-leden
- Toevoeging cat. 6
- Tariefdifferentiatie voor CV-ketels, boilers en armaturen
- Gratis ophaalservice voor kostenstromen via wecyclevoorbedrijven.nl
- Inzet dedicated accountmanagers
- Start tegemoetkoming CENELEC certificering
- Campagnes en uitbreiding voorlichting (o.a. posters)

41.762 ton

2024

Doorzetten en verbreden

- Financieel bijdragen aan de CENELEC type I certificering van 10 locaties
- Deelnemers vergroten naar 200
- Batterijen gescheiden laten inzamelen
- Verdeelsleutel voor ingezamelde volumes
- Verkennen of een Stimuleringsregeling kan bijdragen aan het verhogen van de inzameling van batterijen
- Verkennen of de Stimuleringsregeling aangepast/uitgebreid moet worden voor betere inzameling door installatie-, demontage-, renovatie- en sloopbedrijven

Doel: 52.000 ton



Afgifteplicht

- Onderdeel van nieuwe Omgevingswet
- Afgifteplicht invoering medio 2026



Afgifteplicht – voor wie?

- Kringloopbedrijven en bedrijven voor reparatie van gebruikte producten
- Metaalrecyclingbedrijven waaronder schroothandelaren, milieustraten en bouwbedrijven
- Installatiebedrijven, grondbouwbedrijven, wegbouw –en waterbouwbedrijven
- Datacentra, laboratoria en ziekenhuizen

Distributeurs (dus retailers) zijn niet genoemd in het Bal en voor hen geldt de afgifteplicht niet rechtstreeks. Wel hebben zij een inzamelplicht die is opgenomen in de Regeling AEEA.



Afgifteplicht – verplichtingen voor ontdoeners

- **Mogelijkheid 1:** direct afgeven aan CENELEC gecertificeerde verwerkers (met een Cenelec I, II of Cenelec reuse certificaat) zoals bepaald in artikel 11 van de Regeling AEEA. De AEEA wordt dan afgeleverd aan het bedrijf dat de passende verwerking uitvoert.
- **Mogelijkheid 2:** afgeven aan het daartoe bestemde inzamelsysteem voor AEEA (Wecyclevoorberijven) dat hetzij door een individuele producent of importeur beschikbaar is gesteld, hetzij door een producentenorganisatie namens de producent of importeur (inzamelnetwerk Stichting OPEN; stimuleringsregeling)
- **Mogelijkheid 3:** afgeven aan een inzamelaar met een specifieke vergunning voor het ophalen van AEEA.

APART HOUDEN EN APART VERWERKEN > VEILIGER VOOR IEDEREEN





draag bij aan
**inzamel
doelstelling**



verlaag
risico
afvalbranden



of zelfs
meer!
ontvang
€125/t
op metaalwaarde*

Waarom de Stimuleringsregeling e-waste?



voorkom emissie
**gevaarlijke
stoffen**



stimuleer
circulariteit
en hoogwaardige
recycling



voldoe aan
**wet- en
regelgeving**

Opbrengsten AEEA

Grote, kleine en ICT-apparaten: € 125,00 per ton

Kabels (man-vrouw): € 125,00 per ton

Armaturen: € 150,00 per ton

Airco en warmtepompen: € 150,00 per ton

Boilers en ketels: € 200,00 per ton

Bovenop de materiaalwaarde!!!

“0” waarde AEEA als koelkasten, lampen,
zonnepanelen halen wij gratis op



Circulair renoveren en slopen

Vooraf scheiden en afvoeren van AEEA naar CENELEC-verwerker is de garantie op de juiste manier van verwerken!



Circulair renoveren en slopen

- Is duurzaam renoveren en slopen ook duurzaam doen!?
 - Wanneer
 - Bestekken
 - Mooie voorbeelden
 - Renovatieproject scholen (pilot hergebruik armaturen)
 - Project Bouwmarkten en supermarkten



Duurzaam renoveren en slopen heeft een enorme impact op een circulaire economie!



Kansen voor jou

- Help mee aan het verzamelen van nieuwe grondstoffen
- Laat concreet zien aan je opdrachtgever dat je ook duurzaam en circulair werkt
- Werk samen met gecertificeerde installateurs, metaalrecyclingbedrijven en slopers
- Voldoe aan wet en regelgeving
- Maak gebruik van de stimuleringsregeling



**Bedankt voor
jullie aandacht!**

